

Antet stanga

Beneficiar: Asociatia CLARA
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reabilitare sarpanta si invelitoare
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Reabilitare sarpanta si invelitoare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tablei	mp	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCT27XA - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	88.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RPCT28XA - Demontarea lucarnelor si tabacherelor lucarne de forma patrata sau dreptunghiulara	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RPCT32A1 - Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii magaziiilor si baracilor executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	0.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare	mp	56.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	2900503 - Lemn ecarisat 15x15 cm	mc	0.85		
6	RPCO45A+ - Confectionarea+mont.lambriuri la pereti, din: cherestea de rasinoase,exec. in lamele	MP	56.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CE07A%asim - Invelitori din tabla tip lindab, inclusiv accesorii(bordura fronton, perete, pazie, sort,etc)	mp	361.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	3646093 - Tabla tip lindab	mp	387.14		
8	RPCI22B1-asimilat1 - Opritori de zapada din tabla prevopsita la acoperisuri	m	58.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CE13C1 - Jgheaburi din tabla	m	34.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CE14C1 - Burlane din tabla	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK31C% - Montare ferestrelor de mansarda cu dim. 46X75 CM	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	7800829 - Fereastra de mansarda 46 X 75 CM	buc	3.00		
12	RPCH28E1 - Captuseli la pereti din lemn executate cu scanduri de rasinoase de 24 MM grosime faltite si geluite pe O parte	mp	14.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Antet stanga

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Ofertant